

张家口鑫光商砼有限公司
新建20万 m³混凝土和3万 m³稳定土拌合站项目
竣工环境保护验收意见

张家口鑫光商砼有限公司（以下简称公司）根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，验收组由建设单位、环评单位、施工单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成（名单附后）。

2024年12月17日，公司组织召开验收会议。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

建设地点：位于张家口市崇礼区西湾子镇二道沟村。

主要建设内容及规模：建设商品混凝土生产线1条，配置HZS180搅拌机、筒仓等生产设备；建设水稳拌合土生产线1条，配置破碎机、筛分机、搅拌机、筒仓等生产设备；同时配置5吨装载机1台、混凝土运输车11辆、泵车1辆、铲车1辆等附属设施。项目年产规模为：年产20万 m³混凝土和3万 m³稳定土拌合站。

2024年08月，张家口鑫光商砼有限公司委托张家口昊峰环保科技有限公司编制了《新建20万 m³混凝土和3万 m³稳定土拌合站项目环境影响报告表》，并于2024年09月04日取得张家口市行政审批局关于项目环境影响报告表的审批意见（张行审立字（2024）574号）。同意建设单位按照环评文件要求进行建设。

秦连国
王刚



项目开竣工时间：项目于2024年09月开工。

项目实际总投资：2500万元，其中环境保护投资260万元。

验收范围：项目环评“三同时”及批复规定的环保工程及设施。

二、工程变动情况

经现场调查和建设单位核实，项目破碎、筛分产生的废气由环评规定的共用1套尾气处理系统变更为破碎、筛分分别通过各自的1套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒高空排放。其他建设内容、设备、公用工程、均与报告表基本一致。该变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本技改项目厂区现有废水主要为生活污水及清洗废水。生活污水主要为职工盥洗废水，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

2、废气

1) 有组织废气

项目筒仓呼吸粉尘经筒仓顶部除尘设施处理后通过不低于15m高的排气口排放；项目破碎、筛分粉尘分别经除尘器处理后通过两根通过不低于15m高排气筒排放；搅拌楼搅拌粉尘经袋式除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放；

2) 无组织废气

砂石料库采用封闭式库房，并配有喷淋设施洒水降尘；厂区地面硬化，采取定时清扫、洒水抑尘等措施降低厂区地面及道路运输过程中产生的扬尘。

3、噪声

王刚 秦建园 王刚 王刚 王刚 王刚

项目营运期噪声主要为搅拌主机、铲车、皮带输送机等设备运行产生的噪声。采取了合理布置设备位置；满足工艺的前提下尽可能选用功率小、噪声低的设备；主要产噪设备基础减震；配合厂房隔声等措施。

4、固体废物

项目除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉淀砂石经收集后回用于生产；不合格产品、废混凝土试块经手动破碎，集中收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运处理。

四、环保设施监测结果

河北俊采环境检测技术有限公司、北京新奥环标测试技术有限公司对“张家口鑫光商砼有限公司新建20万m³混凝土和3万m³稳定土拌合站项目”进行项目竣工环保设施验收监测，并出具检测报告（HBJC 检字（2024）第1755号、AST241108B002、AST241126B006）。

1、废气

破碎废气排放口（DA001）废气、筛分废气排放口（P1）废气、搅拌楼废气排放口（P2）废气、搅拌楼废气排放口（P3）废气排放浓度均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度限值；

无组织废气满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值。

2、噪声

企业东、南、西、北各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区噪声标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

秦建国

王刚

王刚

王刚

王刚

王刚

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、定期维护环保设施，做到污染物长期稳定达标排放并规范有组织监测点位建设；
- 2、按照《河北省扬尘污染防治办法》及《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/2352-2016)要求，进一步加强无组织排放日常管理，做到达标运营。根据政府相关环保政策要求，及时提升污染控制水平。

3、完善验收技术文件。

七、验收组信息

见该项目环境保护竣工验收组名单。

验收组组长：秦建国

2024年12月17日

王刚 王刚 王刚 王刚 王刚

张家口鑫光商砼有限公司

新建20万m³混凝土和3万m³稳定土拌合站项目竣工环境保护验收组名单

验收组成员	姓名	工作单位	职称/职务	签字
验收组组长	秦建国	张家口鑫光商砼有限公司	经理	秦建国
验收专家	岳有来	张家口市环境监测站	正高工	岳有来
	南国英	河北建筑工程学院	教授	南国英
	闫会民	河北省环境科学学会	高工	闫会民
环评单位	王稳重	张家口昊峰环保科技有限公司	工程师	王稳重
设计、施工单位	王刚	第三建筑工程公司	经理	王刚